

Gravillon 10/20 SCL

Péetrographie : Silico-Calcaire Marin
Elaboration : SEMI CONCASSE LAVE

Remarque préventive : Risque de présence de pyrite et autre sulfure metalique

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

10 20

Norme

Norme NF P 18-545 Article 10

Catégorie


Code A sauf Wa24 code B

	d/2		d				D				1.4D	2D				
	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	28	40	f	WA24	LA	S
V.S.S.				15				99				100	1.5	5.0	30	1.00
V.S.I.								84			98	100				

Partie informative

Résultats de production

	du 11/05/21 au 29/09/21													du 13/09/21 au 20/09/21	du 03/02/20 au 05/08/21	
	5	6.3	8	10	12.5	14	16	20	22.4	25	28	40	f	WA24	LA	S
Maximum	3	5	7	14	35		66	95		100	100	100	0.3	2.6	20	0.05
Moyenne Xf	2	3	4	9	28	39	65	93	100	100	100	100	0.3	2.2	19	0.03
Minimum	1	1	1	4	21		63	92		100	100	100	0.3	2.0	18	0.01
Nombre de résultats	2	2	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	4	4	2



Moyenne

• NFP18545/10:Code A sauf Wa24 code B

Autres caractéristiques

Alcali-réaction	PRP (05/08/2021)
Boulette d'argile	0 % au 29/09/2021
Chlorures	0.028 % au 26/10/2021
Résistance au gel/dégel	F1 (0.4%) (05/08/2021)
Micro-Deval	5 % (05/08/2021)
Masse volumique réelle	2.48 Mg/m ³ au 29/09/2021
Teneur en éléments coquilliers	1.23 % au 29/09/2021
Impureté prohibée	<0.1% au 29/09/2021
Teneur en alcalins actifs	0.0148 % au 05/08/2021

WIL 11.03.3.1 (c) Arcade 1996,2016

Christophe MARIE

